

Trzcieszko-Zdrój, dnia 16.07.2014r.

GMINA  
TRZCIESKO-ZDRÓJ

Zamawiający:

**Gmina Trzcieszko-Zdrój**

**ul. Rynek 15, 74 - 510 Trzcieszko-Zdrój**

**tel. (091) 414-80-88 ; fax. (091) 414-81-03**

Znak: IOiRG.PR.III.7000/3/2014

Przedmiot zamówienia: „*Przebudowa nawierzchni drogi i chodnika, wymiana istniejącej sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z jej elementami (studzienki, wpusty)*”

**Wszyscy wykonawcy,  
ubiegający się o udzielenie  
zamówienia**

### Informacja

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) wprowadzam zmianę do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) poprzez załączenie aneksu do przedmiaru robót.

Proszę wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia o uwzględnienie powyższej zmiany w składanych ofertach.

Pozostałe warunki podane w SIWZ pozostają bez zmian, w tym bez zmian termin składania i otwarcia ofert.

ZAMAWIAJĄCY

Z up. BURMISTRZA  
GMINY TRZCIESKO-ZDRÓJ

*mgr Józef Szott*  
Z-ca BURMISTRZA

# Przedmiar robót - aneks

## Wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz przebudowa nawierzchni drogi

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: Obręb Stołeczna, Gm. TRzcińsko-Zdrój działki nr  
154/22,72/1, 687/1

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 41308-030-040	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączone na wcisk Charakterystyka Robót: Tablica: 1308 1. Wyrównanie dna wykopu 2. Opuszczenie rur do wykopu 3. Ułożenie rur z przycięciem 4. Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety 5. Wykonanie dołków montażowych 6. Wykonanie połączenia rur  krotność= 1,00	m	270,00
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 41411-020-060	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 1411 Dla kol.01-04: 1. Wyrównanie dna wykopu 2. Zrzucenie materiału do wykopu 3. Rozłożenie podsypki, ubicie i wyrównanie wg niwelety Dla kol.05-06: 1. Profilowanie gruntu wg szablonu 2. Wymieszanie ręczne rozdrobnionego gruntu z cementem 3. Stabilizacja gruntu 4. Rozebranie prowadnic z wyrównaniem zagłębień po prowadnicach  krotność= 1,00	m <sup>3</sup>	72,00
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 41201-010-040	Przeciski jednostopniowe o długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 800 mm w gruntach kategorii I-II Charakterystyka Robót: Tablica: 1201 1. Ustawienie dźwigników hydraulicznych, prowadnicy i rozpieraczy w dole montażowym 2. Ustawienie pompy hydraulicznej wysokociśnieniowej na poboczu wykopu 3. Zmontowanie połączenia dźwigników z pompą 4. Opuszczanie stopniowe odcinków rur stalowych do dołu montażowego 5. Spawanie rur 6. Wciskanie rur z jednoczesnym wydobywaniem ziemi na zewnątrz dołu montażowego 7. Przesuwanie rozpieraczy w miarę postępu robót 8. Demontaż urządzenia po dokonaniu przecisku  krotność= 1,00	m	16,00

4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 41308-020-040	<i>Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączone na wcisk</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 1308</i> 1. Wyrównanie dna wykopu 2. Opuszczenie rur do wykopu 3. Ułożenie rur z przycięciem 4. Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety 5. Wykonanie dołków montażowych 6. Wykonanie połączenia rur  <i>krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>50,00</i>
---	---	--	----------	--------------