

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ŚWIETLICY MIEJSKIEJ w GORALICACH					
1 WEWNĘTRZNA INSTALACJA ZASILAJĄCA - WLZ.					
1	KNNR 5 d.1 1209-12	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu 3.00	otw. otw.	 3.000	 RAZEM 3.000
2	KNNR 5 d.1 0113-01	Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - rura ochronna instalacyjna DVK o śr. 50 mm 28.00	m m	 28.000	 RAZEM 28.000
3	KNNR 5 d.1 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKY 5 x 16 mm ² - 1 kV 34.00	m m	 34.000	 RAZEM 34.000
4	KNNR 5 d.1 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - kabel YKY 5 x 16 mm ² - 1 kV 2.00	szt. szt.	 2.000	 RAZEM 2.000
5	KNNR 5 d.1 1204-02	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm ² - końcówki do kabla o przekroju 16 mm ² - Cu - 16 mm ² 10.00	szt. szt.	 10.000	 RAZEM 10.000
6	KNNR 5 d.1 1203-04	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm ² pod zaciski lub bolce 10.00	szt.żył szt.żył	 10.000	 RAZEM 10.000
7	KNNR 5 d.1 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 28.00	m m	 28.000	 RAZEM 28.000
8	KNNR 5 d.1 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0.10	m ³ m ³	 0.100	 RAZEM 0.100
9	KNNR 5 d.1 1203-04	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 25 mm ² pod zaciski lub bolce 10.00	szt.żył szt.żył	 10.000	 RAZEM 10.000
10	KNNR 5 d.1 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w bruzdach - kabel YDY 5 x 6 mm ² - 1 kV - gniazda siłowe - patelnie. 19.00	m m	 19.000	 RAZEM 19.000
11	KNNR 5 d.1 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w bruzdach - kabel YDY 3 x 6 mm ² - 750 V -bojlery. 21.00	m m	 21.000	 RAZEM 21.000
12	KNNR 5 d.1 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 40.00	m m	 40.000	 RAZEM 40.000
13	KNNR 5 d.1 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0.21	m ³ m ³	 0.210	 RAZEM 0.210
14	KNNR 5 d.1 1203-03	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce - 6 mm ² 16.00	szt.żył szt.żył	 16.000	 RAZEM 16.000
2 TABLICA ODBIORCZA TG.					
15	KNR 4-03 d.2 1011-11	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm ³ w podłożu ceglanym 2.00	szt. szt.	 2.000	 RAZEM 2.000
16	KNR 4-03 d.2 1011-12	Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm ³ w podłożu ceglanym (do 5 dm ³) 4.0	szt. szt.	 4.000	 RAZEM 4.000
17	KNR 4-03 d.2 1013-02	Tynkowanie wnęk o pow.do 0.50 m ² 2.00	m ² m ²	 2.000	 RAZEM 2.000

-2- Stwierdzam zgodność
wykonanej kserokopii z oryginałem
MISTRZ

mgr Zbigniew Kozłowski